

Comune di VILLASALTO
Provincia di CAGLIARI

pag. 1

COMPUTO SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di “SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE” - III LOTTO FUNZIONALE

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLASALTO

VILLASALTO, 21/02/2012

IL TECNICO
Dott. Ing. Ciriaco Sannio

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 06.26.200.00 1 12/03/2007 | Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante - Gestione delle emergenze - [mesi: 1] | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 1,00 | 162,78 | 162,78 |
| 2 08.35.120.00 1 12/03/2007 | Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Spese accessorie e di gestione | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ore | | | | | 1,00 | 7,05 | 7,05 |
| 3 07.30.001.00 1 12/03/2007 | Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 315 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 1] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 4,00 | 0,77 | 3,08 |
| 4 07.31.001.00 1 12/03/2007 | Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia - [mesi: 1] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 4,00 | 3,51 | 14,04 |
| 5 07.28.080.00 1 12/03/2007 | Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utili per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale - EN 166 1F; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso - [mesi: 1] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 4,00 | 0,28 | 1,12 |
| 6 07.32.040.00 1 12/03/2007 | Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla norma UNI EN 149, classe FFP1S. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | 1,34 | 5,36 |
| 7 07.34.060.00 1 12/03/2007 | Completo ad alta visibilità composto da giacca e pantalone, poliestere 100% sull'esterno e 100% cotone all'interno con bande 3M, conforme alla norma EN 340 EN 471; costo semestrale. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da lavoro - [mesi: 1] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n.*sem. | | | | | 4,00 | 31,30 | 125,20 |
| 8 07.29.001.00 1 12/03/2007 | Scarpa da lavoro bassa con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede a ... ico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 318,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 318,63 |
| | 345; costo mensile al paio. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe - [mesi: 1] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 4,00 | 8,60 | 34,40 |
| 9 07.27.060.00 1 12/03/2007 | Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi: 1] | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 2,00 | 2,60 | 5,20 |
| 10 02.10.200.00 1 12/03/2007 | Lantern a segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE - Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso - Segnalazione luminosa - [mesi: 1] | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n.*mesi | | | | | 1,00 | 0,84 | 0,84 |
| 11 02.09.040.00 1e 12/03/2007 | Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm2. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Conduttori | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2,00 | 21,66 | 43,32 |
| 12 les-002 01/04/2007 | PUNTAZZA IN A.Z. L=1.50 m | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 13 02.09.080.00 2 12/03/2007 | Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Collegamenti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 5,71 | 5,71 |
| 14 02.09.120.00 1a 12/03/2007 | Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Controllo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 367,72 | 367,72 |
| 15 06.20.040.00 1a 12/03/2007 | Puntellatura di strutture ORIZZONTALI, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. DEMOLIZIONI - Demolizione di murature portanti - Puntellatura - [mesi: 1] | 12,00 | | 0,300 | | 3,60 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3,60 | 25,18 | 90,65 |
| 16 04.13.020.00 1a 12/03/2007 | Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. DEMOLIZIONI - Demolizione di murature portanti - Segnali - | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 886,47 |

